

แบบ บก.๐๑ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายแบชีะอุทิศ) ชุมชนพงมาเนาะ

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลมะรือโบตก ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ
จังหวัดนราธิวาส

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
จำนวนเงิน ๕๒๑,๒๐๐.๐๐ บาท

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายแบชีะอุทิศ) ชุมชนพงมาเนาะ
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมกัน
ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) หมู่ที่ ๗
ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ของ
จังหวัดนราธิวาส เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

๒. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

๓. ราคาน้ำมันโซล่า ๒๗.๐๐ - ๒๗.๙๙ บาท/ลิตร

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปู้ชี	เจอะอุเซ็ง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นายนิอุสมัน	อาแว	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายปกครอง
๗.๓ นายฮาริส	เปาะเล็ง	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม.

สถานที่ดำเนินการ สายแบริชโฮทิส ชุมชนพวงมาเนาะ ม.๗ ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลมะรือโบตก

ประมาณราคาโดย นายปุษี เจอะอุเซ็ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ตรวจสอบโดย นายอานัน สิริโก ปลัดเทศบาล

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	งานปรับระดับดิน - เกรดเฉลี่ยและปรับระดับดินพื้นที่ทางเดิม	๖๐๐.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๕.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	
๒	งานรองพื้นทาง - ถมหินคลุก รองพื้นทาง พร้อมปรับระดับและบดทับ	๑๑๗.๐๐	ลบ.ม.	๕๕๒.๓๙	๖๔,๖๒๙.๖๓	๕๕.๐๐	๖,๔๓๕.๐๐	๗๑,๐๖๔.๖๓	
๓	งานทรายหยาบ - ทรายหยาบรองพื้น	๓๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๗๗.๐๗	๑๑,๓๑๒.๑๐	๙๙.๐๐	๒,๙๗๐.๐๐	๑๔,๒๘๒.๑๐	
๔	งานคอนกรีต ๑ : ๒ : ๔ - ผสมและเทคอนกรีต	๙๐.๐๐	ลบ.ม.	๒,๐๕๖.๐๗	๑๘๕,๐๔๖.๓๐	๓๐๖.๐๐	๒๗,๕๔๐.๐๐	๒๑๒,๕๘๖.๓๐	
๕	งานเหล็กเสริม - เหล็กตะแกรง วายด์ เมท Ø ๓.๒๐ มม. @๐.๒๐ ม. - เหล็ก Dowell Bar RB Ø ๑๙ มม.	๖๐๐.๐๐ ๐.๒๓๒	ตร.ม. ตัน	๒๒.๐๐ ๒๗,๒๘๙.๗๒	๑๓,๒๐๐.๐๐ ๖,๓๓๑.๒๒	๕.๐๐ ๔,๑๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐ ๙๕๑.๒๐	๑๖,๒๐๐.๐๐ ๗,๒๘๒.๔๒	
								๓๔๘,๔๑๕.๔๕	
รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน									

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

สำนักงานเทศบาลตำบลมะริโอบตก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

- ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)
- เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลมะริโอบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
- สถานที่ก่อสร้าง สายบ่อชะอูทิส ชุมชนพวงมาเนาะ ม.๗ ต.มะริโอบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลมะริโอบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
- ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น
- ประมาณการ เมื่อวันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุสิ่งของ	๓๘๒,๙๓๘.๒๑	เงื่อนไข FACTOR F - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% - เงินประกันผลงานหัก ๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% ต่อปี - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
๒	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง - ค่าอำนวยความสะดวก - ค่าดอกเบี้ย - ค่ากำไร - ค่าจูงใจก่อสร้าง	-	
	รวม	๓๘๒,๙๓๘.๒๑	
	ค่า FACTOR F	๑.๓๖๒๔	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ	๕๒๑,๗๑๕.๐๑	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ	๕๒๑,๐๐๐.๐๐	* ระยะเวลาดำเนินการ วัน
(ตัวอักษร) ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			

ขนาดเนื้อที่

ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาทต่อตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายปฐิ เจอูเซ็ง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายนิอุสมัน อาแว)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ลงชื่อ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประมาณราคา

(นายฮาริส เปาะเล็ง)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา