

**แบบ บก.๐๑ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (คลองไธสง) ชุมชนบึงกระเทียม

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลระวีอโศก ตำบลระวีอโศก อำเภอร่องบัว จังหวัดนครราชสีมา

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
จำนวนเงิน ๗๕๗,๒๐๐.๐๐ บาท

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (คลองไธสง) ชุมชนบึงกระเทียม หมู่ที่ ๑  
ตำบลระวีอโศก อำเภอร่องบัว จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร  
สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๐๐ เมตร (ตามแบบมาตรฐาน  
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๗๕๗,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ของ  
จังหวัดนครราชสีมา เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

๒. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลาง  
งานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

๓. ราคาน้ำมันโซล่า ๒๗.๐๐ - ๒๗.๙๙ บาท/ลิตร

๔. ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง นอกเหนือ(๖) จากร้านฮาบาค้าไม้  
หมู่ที่ ๑ ตำบลระวีอโศก อำเภอร่องบัว จังหวัดนครราชสีมา

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปฐวี	เจษฎ์เช็ง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นายมะวี	แวกะจิ	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายปกครอง
๗.๓ นายฮาริส	เปาะเล็ง	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างฝายน้ำล้น ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ ม. สันฝายสูง ๑.๕๐ ม. ผนังข้างสูง ๓.๐๐ ม.  
 สถานที่ดำเนินการ คลองไธยาป่า ชุมชนบุเกะปือเราะห์ ม.๑ ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส  
 ฝายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลมะรือโบตก  
 ประมาณราคาโดย นายปุษิ เจอะอุเซ็ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเลขที่ .....

ประมาณการเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ตรวจสอบโดย นายอนันต์ สีระโก ปลัดเทศบาล

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	งานรื้อถอน - รื้อถอนอาคารฝาย คสล. เดิม พร้อมขนทิ้ง	๑.๐๐	งาน	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๒	งานขุดดิน - ขุดดิน ปรับระดับดิน ฝายน้ำล้น	๑.๐๐	งาน	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	
๓	งานทรายหยาบ - ทรายหยาบรองพื้น	๖.๐๐	ลบ.ม.	๓๗๗.๐๗	๒,๒๖๒.๔๒	๙๙.๐๐	๕๙๔.๐๐	๒,๘๕๖.๔๒	
๔	งานคอนกรีต - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๓๔.๗๕	ตัน	๓,๔๕๗.๙๔	๑๒๐,๑๖๓.๔๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๐,๑๖๓.๔๒	
	- ทรายหยาบ	๘๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๗๗.๐๗	๓๐,๑๖๕.๖๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๑๖๕.๖๐	
	- หินผสมคอนกรีต	๑๑๐.๐๐	ลบ.ม.	๖๘๒.๒๙	๗๕,๐๕๑.๙๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๕,๐๕๑.๙๐	
	- ผสมและเทคอนกรีต	๑๐๓.๔๒	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๙๑.๐๐	๔๐,๔๓๗.๒๒	๔๐,๔๓๗.๒๒	
๕	งานเหล็กเสริม - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø ๖ มม.	๐.๐๖๖	ตัน	๒๙,๔๖๙.๑๖	๑,๙๔๔.๙๖	๓,๓๐๐.๐๐	๒๑๗.๘๐	๒,๑๖๒.๗๖	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø ๑๒ มม.	๕.๓๙	ตัน	๒๕,๒๕๘.๘๘	๑๓๓,๒๘๙.๑๔	๓,๑๐๐.๐๐	๑๖,๗๐๙.๐๐	๑๔๙,๙๙๘.๑๔	
	- ลวดผูกเหล็ก	๑๖๐.๐๐	กก.	๕๖.๐๘	๘,๙๗๒.๘๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๙๗๒.๘๐	
	รวมยอดยกไป							๔๖๔,๘๐๘.๒๖	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา							๔๖๔,๘๐๘.๒๖	
๔	งานหินใหญ่ - หินใหญ่	๑๘.๐๐	ลบ.ม.	๕๖๔.๕๔	๑๐,๑๖๑.๗๒	๙๙.๐๐	๑,๗๘๒.๐๐	๑๑,๙๔๓.๗๒	
๕	งานไม้แบบและไม้คร่า - ไม้ ๑" x ๓"	๒๘๐.๐๐	เมตร	๔๕.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	-	-	๑๒,๖๐๐.๐๐	
	- ไม้ ๑" x ๘"	๑๖๐.๐๐	เมตร	๗๕.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๒,๐๐๐.๐๐	
	- ไม้อัดหนา ๑๐ มม. ขนาด ๔" x ๘"	๓๕.๐๐	แผ่น	๕๕๐.๐๐	๑๙,๒๕๐.๐๐	-	-	๑๙,๒๕๐.๐๐	
	- ตะปูตอกไม้	๓๐.๐๐	กก.	๔๖.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐	-	-	๑,๓๘๐.๐๐	
	- ค่าแรงงานประกอบและติดตั้งไม้แบบ	๒๑๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๐.๐๐	๒๗,๓๐๐.๐๐	๒๗,๓๐๐.๐๐	
๖	งานไม้กันประตุน้ำ - ไม้เนื้อแข็ง ๑" x ๖" x ๓.๕๐ ม.	๖๓.๐๐	แผ่น	๔๐๐.๐๐	๒๕,๒๐๐.๐๐	-	-	๒๕,๒๐๐.๐๐	
๗	งานเบ็ดเตล็ดและอื่น ๆ - ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø ๑" x ๖ มม.	๑๕.๐๐	เมตร	๒๓๕.๐๐	๓,๕๒๕.๐๐	-	-	๓,๕๒๕.๐๐	
	- ป้ายชื่อโครงการ	๑.๐๐	ชุด	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน							๕๘๑,๐๐๖.๙๘	

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

## สำนักงานเทศบาลตำบลมะริอโบตก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

- ประเภทงาน ก่อสร้างฝายน้ำล้น ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ ม. สันฝายสูง ๑.๕๐ ม. ผนังข้างสูง ๓.๐๐ ม.  
(ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
- เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลมะริอโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
- สถานที่ก่อสร้าง คลองไอร์ฮาปา ชุมชนบุเกะปือเราะห์ ม.๑ ต.มะริอโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลมะริอโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
- ประมาณการตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๒ แผ่น
- ประมาณการ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุสิ่งของ	๕๘๑,๐๐๖.๙๘	เงื่อนไข FACTOR F
๒	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง		
	- ค่าอำนวยการ		- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
	- ค่าดอกเบี้ย		- เงินประกันผลงานหัก ๐%
	- ค่ากำไร		- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% ต่อปี
	- ค่าจูงใจก่อสร้าง		- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
	รวม	๕๘๑,๐๐๖.๙๘	
	ค่า FACTOR F	๑.๓๐๗๔	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ	๗๕๙,๖๐๘.๕๓	
	คิดเป็นเงินประมาณ	๗๕๗,๐๐๐.๐๐	* ระยะเวลาดำเนินการ วัน
(ตัวอักษร) เจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

ขนาดเนื้อที่

ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาทต่อตารางเมตร

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายปฐิ เจอะเซ็ง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายมะวี แวกะจิ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลงชื่อ ..... ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประมาณราคา

(นายฮาริส เปาะเล็ง)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา