

แบบ บก.๐๑ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกูโบร์โต๊ะสลาฆอ) ชุมชนศิลา

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลมะรือโบตก ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
จำนวนเงิน ๘๗๓,๓๐๐.๐๐ บาท

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกูโบร์โต๊ะสลาฆอ) ชุมชนศิลา หมู่ที่ ๔  
ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ...๘... สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๘๗๓,๓๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ของ  
จังหวัดนราธิวาส เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

๒. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลาง  
งานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

๓. ราคาน้ำมันโซล่า ๒๖.๐๐ - ๒๖.๙๙ บาท/ลิตร

๔. ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง นอกเหนือ(๑) จากบ่อทรายบ้านบ่อทอง  
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปูซี	เจอะอุเซ็ง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นายนิอุสมัน	อาแว	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายปกครอง
๗.๓ นายฮาริส	เปาะเล็ง	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๘๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐.๐๐ ตร.ม.

สถานที่ดำเนินการ สายกูโบร์ใต้สะพานอ ชุมชนศิลา ม. ๔ ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลมะรือโบตก

ประมาณราคาโดย นายปุษี เจะอุเซ็ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเลขที่ .....

ประมาณการเมื่อวันที่ ..... สิงหาคม ๒๕๖๒

ตรวจสอบโดย นายอาหะหมัดคือรอปี อาบูซาแล รองปลัดเทศบาลฯ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	งานปรับระดับดิน - เกรดเฉลี่ยและปรับระดับดิน พื้นที่ทางเดิม	๑๑๒๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๕๕.๐๐	๕๐,๕๐๐.๐๐	๕๐,๕๐๐.๐๐	
๒	งานรองพื้นทาง - ถมดินลูกรัง รองพื้นทาง พร้อมปรับระดับและบดทับ	๒๑๘.๐๐	ลบ.ม.	๓๐๐.๐๐	๖๕,๔๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	๒๑,๕๘๒.๐๐	๘๖,๙๘๒.๐๐	
๓	งานทรายหยาบ - ทรายหยาบรองพื้น	๕๖.๐๐	ตร.ม.	๓๘๐.๐๐	๒๑,๒๘๐.๐๐	๙๙.๐๐	๕,๕๔๔.๐๐	๒๖,๘๒๔.๐๐	
๔	งานคอนกรีต - คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔	๑๖๘.๐๐	ลบ.ม.	๒,๐๕๖.๐๗	๓๔๕,๔๑๙.๗๖	๓๐๖.๐๐	๕๑,๔๐๘.๐๐	๓๙๖,๘๒๗.๗๖	
๕	งานเหล็กเสริม - เหล็กตะแกรง วายต์ เมท Ø ๓.๒ มม. @๐.๒๐ ม. - เหล็ก Dowell Bar RB Ø ๑๙ มม.	๑,๑๒๐.๐๐ ๐.๔๔	ตร.ม. ตัน	๒๕.๐๐ ๒๗,๒๘๙.๗๒	๒๘,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๗.๔๘	๕.๐๐ ๔,๑๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐ ๑,๘๐๔.๐๐	๓๓,๖๐๐.๐๐ ๑๓,๘๑๑.๔๘	
รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน								๖๐๘,๔๔๕.๒๔	

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

## สำนักงานเทศบาลตำบลมะรือโบตก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

- ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๘๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)
- เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
- สถานที่ก่อสร้าง สายกูโบรีใต้สะพานอ ชุมชนศิลา ม. ๔ ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
- ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น
- ประมาณการ เมื่อวันที่ ..... เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุสิ่งของ	๖๔๓,๖๓๕.๐๕	เงื่อนโซ FACTOR F
๒	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง		
	- ค่าอำนวยการ		
	- ค่าดอกเบี้ย		
	- ค่ากำไร		
	- ค่าจูงใจก่อสร้าง	-	
	รวม	๖๔๓,๖๓๕.๐๕	
	ค่า FACTOR F	๒๑,๓๖๒.๔	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ	๘๗๖,๘๘๘.๓๙	
	คิดเป็นเงินประมาณ	๘๗๓,๐๐๐.๐๐	* ระยะเวลาดำเนินการ วัน
(ตัวอักษร) แปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน			

ขนาดเนื้อที่

ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาทต่อตารางเมตร

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายปฐิ เจะอุเซ็ง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายนิอุสมัน อาแว)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ลงชื่อ ..... ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประมาณราคา

(นายฮาริส เปาะเล็ง)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา							๖๐๘,๔๔๕.๒๔	
๖	งานไม้แบบและไม้คร่า								
	- ไม้แบบ	๓๓.๖๐	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๑๓,๔๔๐.๐๐	-	-	๑๓,๔๔๐.๐๐	
	- ไม้คร่ายึดไม้แบบ	๑๐.๐๘	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๔,๐๓๒.๐๐	-	-	๔,๐๓๒.๐๐	
	- ตะปูตอกไม้แบบ	๒๑.๐๐	กก.	๔๓.๖๑	๙๑๕.๘๑	-	-	๙๑๕.๘๑	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้แบบ	๘๔.๐๐	ตร.ม.	-		๑๓๓.๐๐	๑๑,๑๗๒.๐๐	๑๑,๑๗๒.๐๐	
๗	งานเปิดเตล็ดและอื่น ๆ								
	- น้ำมันทาแบบ	๔๐.๐๐	ลิตร	๑๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑๒.๐๐	๔๘๐.๐๐	๘๘๐.๐๐	
	- ยางมะตอย	๕๐.๐๐	ลิตร	๒๕.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	๑๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๗๕๐.๐๐	
	- ป้ายชื่อโครงการ	๑.๐๐	ชุด	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-		๓,๐๐๐.๐๐	
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน							๖๔๓,๖๓๕.๐๕	