

แบบ บก.๐๑ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก (สายเลียบบทางรถไฟมะรือโบ) ชุมชนตลาดมะรือโบ

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลมะรือโบตก ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
จำนวนเงิน ๑,๓๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก (สายเลียบบทางรถไฟมะรือโบ) ชุมชนตลาดมะรือโบ หมู่ที่ ๑
ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่
น้อยกว่า ๒,๕๗๕.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ของ
จังหวัดนราธิวาส เดือนธันวาคม ๒๕๖๒

๒. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

๓. ราคาน้ำมันโซล่า ๒๗.๐๐ - ๒๗.๙๙ บาท/ลิตร

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปูซี	เจอะอุเซ็ง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ สิบตำรวจตรีฮาเซ็ง	มะเซ็ง	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
๗.๓ นายฮาริส	เปาะเล็ง	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

รายการประมาณการ บุกเบิกถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 515.00 มบุกเบิกถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 515.00 ม

สถานที่ก่อสร้าง สายเลียบทางรถไฟมะรือโบ ชุมชนตลาดมะรือโบ ม. 1 ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

กองช่าง เทศบาลตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๔ เดือน มกราคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยละ	หน่วยละ	จำนวนเงิน บาท / สต.	หมายเหตุ
1	หินคลุก					น้ำมันโซล่า ๒๖.๐๐-๒๖.๙๙ บาท/ลิตร
	- หินคลุก	1	ลบ.ม.	๔๕๐.๔๗	๔๕๐.๔๗	
	- ค่าขนส่ง	1	ลบ.ม.	๗๘.๖๒	๗๘.๖๒	
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุ	1	ลบ.ม.	-	๕๒๙.๐๙	จากโรงไม้หินนราธิวาส - มะรือโบตก ระยะทาง 30.00 กม.
2	ดินถม					
	- ดินถม	1	ลบ.ม.	226.00	226.00	บ่อทรายบ้านบ่อทอง
	- ค่าขนส่ง	1	ลบ.ม.	39.77	39.77	ระยะทาง 15.00 กม.
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุ	1	ลบ.ม.	-	265.77	
3	ท่อระบายน้ำคสล.	1	ท่อน			
	- ท่อคสล. Ø ๐.๖๐ ม.	1	ท่อน	650.00	650.00	จาก หจก.นราธิวาสทักซิคอนกรีต
	- ค่าบรรทุก	1	ท่อน	31.73	31.73	
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุ	1	ท่อน	-	681.73	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง บุกเบิกถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๕๑๕.๐๐ ม. หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๕๗๕.๐๐ ตร.ม.

สถานที่ดำเนินการ สายเลียบทางรถไฟมะรือโบ ชุมชนตลาดมะรือโบ ม. ๑ ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลมะรือโบตก

ประมาณราคาโดย นายฮาริส เปาะเล็ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓

ตรวจสอบโดย นายปุษิ เจอะอุเซ็ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	งานฉาบฉวย, ขุดต่อและถมดินไม้								
	- ฉาบฉวย, ขุดต่อและถมดินไม้	๒,๕๗๕.๐๐	ตร.ม.	-	-	๔.๐๐	๑๐,๓๐๐.๐๐	๑๐,๓๐๐.๐๐	
๒	งานพื้นทางเดิน								
	- ปรับระดับดินพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ	๒,๕๗๕.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๒.๐๐	๓๐,๙๐๐.๐๐	๓๐,๙๐๐.๐๐	
๓	งานดินร่อนพื้นทาง								
	- ถมดินร่อนพื้นทางพร้อมเกรดเฉลี่ยและบดทับ	๒,๐๐๘.๐๐	ลบ.ม.	๒๖๕.๗๗	๕๓๓,๖๖๖.๑๖	๕๐.๐๐	๑๐๐,๔๐๐.๐๐	๖๓๔,๐๖๖.๑๖	
๔	งานพื้นทาง								
	- ถมหินคลุกพื้นทาง พร้อมเกรดเฉลี่ยและบดทับ	๕๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๕๒๙.๐๙	๒๖๔,๕๕๕.๐๐	๕๕.๐๐	๒๗,๕๐๐.๐๐	๒๙๒,๐๕๕.๐๐	
๕	งานท่อระบายน้ำ								
	- ท่อ คสล. Ø๐.๖๐ ม. x ๑.๐๐ ม.	๑๔.๐๐	ท่อน	๖๘๑.๗๓	๙,๕๔๔.๒๒	๔๕๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	๑๕,๘๔๔.๒๒	
๕	งานเปิดเตล็ดและอื่น ๆ								
	- ป้ายชื่อโครงการ	๑.๐๐	ชุด	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน							๙๘๖,๑๕๕.๓๘	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สำนักงานเทศบาลตำบลมะริอโบตก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

- ประเภทงาน บุกเบิกถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๕๑๕.๐๐ ม. หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๕๗๕.๐๐ ตร.ม.
- เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลมะริอโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
- สถานที่ก่อสร้าง สายเลียบบางรถไฟมะริอโบ ชุมชนตลาดมะริอโบ ม. ๑ ต.มะริอโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลมะริอโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
- ประมาณการตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
- ประมาณการ เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุสิ่งของ	๙๘๖,๑๕๕.๓๘	เงื่อนไข FACTOR F - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% - เงินประกันผลงานหัก ๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% ต่อปี - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
๒	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง		
	- ค่าอำนวยความสะดวก		
	- ค่าดอกเบี้ย		
	- ค่ากำไร		
	- ค่าจูงใจก่อสร้าง		
	รวม	๙๘๖,๑๕๕.๓๘	
	ค่า FACTOR F	๑,๕๐๑๙	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ	๑,๓๘๒,๔๙๑.๒๓	
	คิดเป็นเงินประมาณ	๑,๓๘๐,๐๐๐.๐๐	* ระยะเวลาดำเนินการ วัน
(ตัวอักษร) หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน			

ขนาดเนื้อที่

ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาทต่อตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายปุษิ เจอะอุแข็ง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(ฮาเซ็ง มะเซ็ง)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษานานาชาติ

ลงชื่อ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประมาณราคา

(นายฮาริส เปาะเล็ง)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา