

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นธ.ถ ๑๐-๐๕๘ จากสาย หลังสำนักงาน ชุมชน บาโจระนะ ตำบล มะรือโบตก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๑๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๔๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสสายทาง นธ.ถ ๑๐-๐๕๘ จากสาย หลังสำนักงาน ชุมชนบาโจระนะ ต.มะรือโบตก กว้าง ๔ ม.ยาว ๗๑๐ ม.หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๔๐ ตร.ม. เทศบาลตำบลมะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลมะรือโบตก / เทศบาลตำบลมะรือโบตก

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,094,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นธ.ถ๑๐-๐๕๘

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 3,094,431.60 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ปูซี เจอะอุเซ็ง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ชัมชูดิน รอเรเซ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

7.3 นิอุสมัน อาแว กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายปกครอง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นธ.ถ ๑๐-๐๕๘ จากสาย หลังสำนักงาน ชุมชน บาโจระนะ ตำบล มะรือโบตก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๔๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลมะรือโบตก อำเภอกระแจะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: เทศบาลตำบลมะรือโบตก/เทศบาลตำบลมะรือโบตก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.1 งานดิน 1.1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.1.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 1.1.1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	425.000	793.37	337,182.25	1.3974	1,108.65	471,178.47
2	1.1.1.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.1.1.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.1.1.3 งานไหล่ทาง (SHOULDER)	ลบ.ม.	184.600	491.11	90,658.90	1.3974	686.27	126,686.74

ปฐิ เจอะเซ็ง

08 ธันวาคม 2564 15:13:30

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นธ.ถ ๑๐-๐๕๘ จากสาย หลังสำนักงาน ชุมชน บาโรระนะ ตำบล มะริ้อโบตก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๔๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลมะริ้อโบตก อำเภอรณงงะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลตำบลมะริ้อโบตก/เทศบาลตำบลมะริ้อโบตก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	1.1.1.3.1 งานไหล่ทางวัสดุวมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER) 1.1.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.1.2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	120.000	658.04	78,964.80	1.3974	919.54	110,345.41
4	1.1.2.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	2,840.000	405.76	1,152,358.40	1.3974	567.00	1,610,305.62
5	1.1.2.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	56.000	123.73	6,928.88	1.3974	172.90	9,682.41
6	1.1.2.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	512.000	78.04	39,956.48	1.3974	109.05	55,835.18
7	1.1.3 ท่อpvc.Ø4นิ้ว	ท่อน	15.000	287.50	4,312.50	1.3974	401.75	6,026.28

ปฐิ เจะอูเซ็ง

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นธ.ถ ๑๐-๐๕๘ จากสาย หลังสำนักงาน ชุมชน บาโงระนะ ตำบล มะรือโบตก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๔๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลตำบลมะรือโบตก/เทศบาลตำบลมะรือโบตก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	1.1.4 รางระบายแบบตัว U ลึก 0.30 ม.	เมตร	627.000	330.00	206,910.00	1.3974	461.14	289,136.03
9	1.1.5 งานคั่นหินกันน้ำ ขนาด 0.15 x 0.20 ม.	เมตร	710.000	270.00	191,700.00	1.3974	377.29	267,881.58
<b>รวมราคากลาง</b>								2,947,077.72
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								3,094,431.60

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นธ.ถ ๑๐-๐๕๘ จากสาย หลังสำนักงาน ชุมชน บาโงระนะ ตำบล มะรือโบตก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๑๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๔๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลมะรือโบตก/เทศบาลตำบลมะรือโบตก




( ชัมชูดิน รอสะ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง



( ปูซี เจอะอุเซ็ง )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( นิอุสมัน อาแว )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ปูซี เจอะอุเซ็ง

08 ธันวาคม 2564