

แบบ บก.๐๑ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

และราคาากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอาแหว ๑ (หลังบ้านอิมรอน) ชุมชนบาโจระนะ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๖.๐๐ ตารางเมตร (แบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) หมู่ที่ ๕ ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลมะรือโบตก ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
จำนวนเงิน ๙๙๕,๒๐๐.๐๐- บาท

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอาแหว ๑ (หลังบ้านอิมรอน) ชุมชนบาโจระนะ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๖.๐๐ ตารางเมตร (แบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) หมู่ที่ ๕ ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

๕.ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๙๘๖,๙๐๐.๐๐- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคาากลาง

๑. ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ของ
จังหวัดนราธิวาส เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

๒. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคาากลาง
งานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือนเมษายน ๒๕๖๔

๓. ราคาวัสดุอื่นๆนอกเหนือจากราคาพาณิชย์จังหวัด

๓.๑ ร้านระแงะค้าไม้

๔. ราคาน้ำมันโซล่า b ๗ ๓๐.๐๐ - ๓๔.๙๔ บาท/ลิตร

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๗.๑ นายปุษี	เจอะอุเซ็ง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นายนิอุสมัน	อาแหว	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายปกครอง
๗.๓ นายริฎวาน	โดมุซอ	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา

การประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยอาแหว ๑ (หลังบ้านอิมรอน) ชุมชนบาโจระนะ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐.๐๐ ม. และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖.๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๖.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

สถานที่ดำเนินการ ขอยอาแหว ๑ ชุมชนบาโจระนะ ม. ๕ ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลมะรือโบตก

ประมาณราคาโดย นายปฐิ เจอะเซ็ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ตรวจสอบโดย นายอานัน สีระโก ปลัดเทศบาลตำบลมะรือโบตก

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	งานรื้อถอน พื้นทางเดิม - รื้อถอนพื้นทาง คสล. หน้า ๐.๑๕ ม. พร้อมขนทิ้ง	๒๑๖.๐๐	ตร.ม.	-	-	๙๗.๐๐	๒๐,๙๕๒.๐๐	๒๐,๙๕๒.๐๐	
๒	งานขุดดินและกลบกลับ - ขุดดินและปรับระดับดิน พร้อมกลบกลับ	๑๗๒.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๑๗,๐๒๘.๐๐	๑๗,๐๒๘.๐๐	
๒	งานทรายหยาบ - ทรายหยาบรองพื้น	๙.๐๐	ลบ.ม.	๓๙๐.๑๙	๓,๕๑๑.๗๑	๙๙.๐๐	๘๙๑.๐๐	๔,๔๐๒.๗๑	
๓	งานไม้แบบและไม้คร่า - ไม้แบบหล่อคอนกรีต	๓๘๘.๐๐	ลบ.ฟ.	๔๘๐.๐๐	๑๘๖,๒๔๐.๐๐	-	-	๑๘๖,๒๔๐.๐๐	
	- ไม้คร่ายึดแบบ	๑๙๔.๐๐	ลบ.ฟ.	๔๘๐.๐๐	๙๓,๑๒๐.๐๐	-	-	๙๓,๑๒๐.๐๐	
	- ตะปูตอกไม้	๑๒๙.๐๐	กก.	๕๒.๙๖	๖,๘๓๑.๘๔	-	-	๖,๘๓๑.๘๔	
	- ค่าแรงประกอบแบบและติดตั้งไม้แบบ	๖๔๘.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๘๖,๑๘๔.๐๐	๘๖,๑๘๔.๐๐	
๕	งานคอนกรีต ๑ : ๒ : ๔ - ผสมและเทคอนกรีต รางระบายน้ำ	๖๘.๔๐	๒,๓๕๕.๑๔	๑๖๑,๐๙๑.๕๘	๔๐๐.๐๐	๒๗,๓๖๐.๐๐	๑๘๘,๔๕๑.๕๘		
ยอดยกไป									
								๖๐๓,๒๑๐.๑๓	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา							๖๐๓,๒๑๐.๑๓	
๖	งานเหล็กเส้น								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø ๙ มม.	๓.๖๐	ตัน	๓๑,๘๓๙.๓๗	๑๑๔,๖๒๑.๗๓	-	-	๑๑๔,๖๒๑.๗๓	
	- ลวดผูกเหล็ก	๑๐๘.๐๐	กก.	๕๙.๘๑	๖,๔๕๙.๔๘	-	-	๖,๔๕๙.๔๘	
	- ค่าแรงตัด ดัดและผูกเหล็ก	๓.๖๐๐	ตัน	-	-	๔,๐๐๐.๐๐	๑๔,๔๐๐.๐๐	๑๔,๔๐๐.๐๐	
๕	งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔	๓.๙๐	ลบ.ม.	๒,๓๕๕.๑๔	๙,๑๘๕.๐๕	๔๐๐.๐๐	๑,๕๖๐.๐๐	๑๐,๗๔๕.๐๕	
	- ทรายหยาบรองพื้น	๑.๓๐	ลบ.ม.	๓๙๐.๙๑	๕๐๘.๑๘	๙๙.๐๐	๑๒๘.๗๐	๖๓๖.๘๘	
	- เหล็กตะแกรง วายด์ เมท Ø ๓.๒ มม. @ ๐.๒๐ ม.	๒๖.๐๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๗๘๐.๐๐	๕.๐๐	๑๓๐.๐๐	๙๑๐.๐๐	
๗	งานเบ็ดเตล็ดและอื่น ๆ								
	- น้ำมันทาแบบ	๑๕๐.๐๐	ลิตร	๑๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๒.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	
	- ป้ายชื่อโครงการ	๑.๐๐	ชุด	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน							๗๕๗,๒๘๓.๒๗	

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

สำนักงานเทศบาลตำบลมะรุือโบทก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

- ประเภทงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยอาแว ๑ (หลังบ้านอิมรอน) ชุมชนบาโงระนะ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐.๐๐ ม. และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖.๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๖.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)
- เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลมะรุือโบทก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
- สถานที่ก่อสร้าง ขอยอาแว ๑ ชุมชนบาโงระนะ ม. ๕ ต.มะรุือโบทก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลมะรุือโบทก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
- ประมาณการตามแบบ พร.๔ จำนวน ๒ แผ่น
- ประมาณการ เมื่อวันที่ ๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน (บาท)	หมายเหตุ	
๑	ค่าวัสดุสิ่งของ	๗๕๗,๒๘๓.๒๗	เงื่อนไข FACTOR F	
๒	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง			
	- ค่าอำนาจการ ๑๕.๔๖๗๒%			- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
	- ค่าดอกเบี้ย ๐.๘๓๓๓%			- เงินประกันผลงานหัก ๐%
	- ค่ากำไร ๕.๕๐๐๐%			- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕% ต่อปี
	- ค่าจูงใจก่อสร้าง -		- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	
	รวม	๗๕๗,๒๘๓.๒๗		
	ค่า FACTOR F	๑.๓๐๓๓		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ	๙๘๖,๙๖๗.๒๘		
	คิดเป็นเงินประมาณ	๙๘๖,๙๐๐.๐๐	* ระยะเวลาดำเนินการ วัน	

(ตัวอักษร) แก้วแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน

ขนาดเนื้อที่

ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาทต่อตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายปฐิ เจอะอุเซ็ง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายนิอุสมัน อาแว)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายริฎวาน โดมุขอ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา