

แบบ บก.๐๑ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเปาะแมรีซอ ชุมชนบุเกะมูนิง หมู่ที่ ๔ ชุมชนบุเกะมูนิง ตำบลมะรือโบตก เทศบาลตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลมะรือโบตก ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
จำนวนเงิน ๕๗๔,๒๐๐.๐๐.- บาท

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเปาะแมรีซอ ชุมชนบุเกะมูนิง หมู่ที่ ๔ ชุมชนบุเกะมูนิง ตำบลมะรือโบตก เทศบาลตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๗๔,๒๐๐.๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑.ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ส่วนกลาง และจังหวัดนราธิวาส เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

๒.บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

๓.ค่าแรงงานในพื้นที่

๔.ราคาน้ำมันโซล่า b๗ ๓๓.๐๐ - ๓๓.๓๘ บาท/ลิตร

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปุษี	เจอะอุเซ็ง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นายนิอุสมัน	อาแว	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายปกครอง
๗.๓ นายริฎวาน	โตมุซอ	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเปาะแมรีซอ ชุมชนบุเกะมูนิง หมู่ที่ ๔ ชุมชนบุเกะมูนิง ตำบลมะรือโบตก เทศบาลตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

หมู่ที่ ๔ ชุมชนบุเกะมูนิง ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
 ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร

ราคาน้ำมันดี ๓๕.๓๘ บาท/ลิตร
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕
 ตรวจสอบโดย นายปุษิ เจอะเซ็ง (ผู้อำนวยการกองช่าง)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่
 ประมาณราคาโดย นายริฎวาน โดมุซอ (ผู้ช่วยนายช่างโยธา)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาทุน X FN
	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร							
๑	งานรื้อถนนเดิม							
	๑.๑ งานรื้อถนน คสล.เดิม กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร - งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (รื้อขนไป)	ตร.ม.	๖๖๐.๐๐	๘๙.๐๔	๕๘,๗๖๔.๓๒	๑.๓๙๘๔	๑๒๔.๕๑	๘๒,๑๗๖.๐๓
๒	งานก่อสร้างถนนใหม่							
	๒.๑ งานดิน							
	- งานวางป่าและชุดตอ (ขนาดหนัก)	ตร.ม.	๖๖๐.๐๐	๕.๙๗	๓,๙๕๐.๒๐	๑.๓๙๘๔	๘.๓๕	๕,๕๐๙.๙๘
	- งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานดินถมคันทาง เกรดเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น	ลบ.ม.	๙๙.๐๐	-	-	-	-	-
	๒.๒ งานหินคลุก							
	- หินคลุกอัดแน่น	ลบ.ม.	๖๖.๐๐	๙๓๖.๔๖	๖๑,๘๐๖.๓๖	๑.๓๙๘๔	๑,๓๐๙.๕๕	๘๖,๔๓๐.๐๑
	๒.๓ งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต							
	- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีตอัดแน่น หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.	๓๓.๐๐	๖๓๐.๗๐	๒๐,๘๑๓.๑๗	๑.๓๙๘๔	๘๘๑.๙๗	๒๙,๑๐๕.๑๓
	๒.๔ งานผิวทาง							
	- ผิวทางบอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๑๕ ซม.	ตร.ม.	๖๖๐.๐๐	๓๗๖.๕๙	๒๔๘,๕๕๘.๙๖	๑.๓๙๘๔	๕๒๖.๖๒	๓๔๗,๕๗๐.๘๗
	- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	๒๒.๐๐	๒๑๑.๘๘	๔,๖๖๑.๔๖	๑.๓๙๘๔	๒๙๖.๓๐	๖,๕๑๘.๕๙
	- งานรอยต่อเพื่อหดตามยาว (Contraction Joint)	ม.	๑๑๐.๐๐	๘๒.๓๐	๙,๐๕๓.๐๙	๑.๓๙๘๔	๑๑๕.๐๙	๑๒,๖๕๙.๘๕

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาทุน X FN
- งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	๒๒๐.๐๐	๐.๑๙	๔๑.๖๕	๑.๓๙๘๔	๐.๒๖	๕๘.๒๔
๒.๕ งานไหล่ทาง							
- งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	๒๒.๐๐	-	-	-	-	-
๒.๖ งานตีเส้นจราจร							
- งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๒.๗ งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
- ขนาด Ø ๐.๓๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
- ขนาด Ø ๐.๔๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
- ขนาด Ø ๐.๖๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
- ขนาด Ø ๐.๘๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
- ขนาด Ø ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๒.๘ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมติดตั้ง	ป้าย	๑.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑.๓๙๘๔	๔,๑๙๕.๒๐	๔,๑๙๕.๒๐
					๔๑๐,๖๒๙.๒๑		๕๗๔,๒๒๓.๘๙
						รวมราคา	๕๗๔,๒๒๓.๘๙

เฉลี่ยราคาประมาณ

๒๐๓.๙๙ บาท/ตารางเมตร

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=	๔๑๐,๖๒๙.๒๑	บาท
=	-	บาท
=	-	บาท

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=	๑.๓๙๘๔	บาท
=	-	บาท

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

สำนักงานเทศบาลตำบลมะรุือโบटक กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเปาะแมรีซอ ชุมชนบุเกะมุณีง หมู่ที่ ๔ ชุมชนบุเกะมุณีง ตำบลมะรุือโบटक

เทศบาลตำบลมะรุือโบटक อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลมะรุือโบटक อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ชุมชนบุเกะมุณีง ตำบลมะรุือโบटक อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลมะรุือโบटक อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๒ แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่างานต้นทุนงานทาง	๔๑๐,๖๒๙.๒๑	เงื่อนไข FACTOR F
	- ค่าอำนาจการ	๒๐.๘๓๔๐%	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
	- ค่าดอกเบี้ย	๐.๘๓๓๓%	- เงินประกันผลงานหัก ๐%
	- ค่ากำไร	๕.๕๐๐๐%	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕% ต่อปี
	- ค่าจูงใจก่อสร้าง	-	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
	รวม	๔๑๐,๖๒๙.๒๑	
	ค่า FACTOR F	๑.๓๙๘๔	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ	๕๗๔,๒๒๓.๘๙	
	คิดเป็นเงินประมาณ	๕๗๔,๒๐๐.๐๐	* ระยะเวลาดำเนินการ
(ตัวอักษร) ตัวอักษร (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) วัน			

ขนาดเนื้อที่ ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร เฉลี่ยราคาประมาณ ๘๗๐.๐๐ บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายปุษิ เจอะอุเซ็ง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายนิอุสมัน อาแว)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายริฎวาน โดมุซอ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา